

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора
МКП «Сасовские тепловые сети»

Н.В. Демидова

2026г.



План подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг.
МКП «Сасовские тепловые сети»

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234,
- Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»

Настоящий план разработан для МКП «Сасовские тепловые сети», в целях подготовки предприятия к отопительному сезону 2026-2027гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Отметка о выполнении
1. Организационные мероприятия			
1.1.	Подготовить и направить в отдел ЖКХ Сасовского муниципального округа план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027гг	до 15 апреля 2026г.	
2. Технические мероприятия			
2.1	Проведение проверки технического состояния зданий (котельных, ати и цти), с занесением информации в журнал технической эксплуатации зданий	до 1 мая 2026г.	
2.2	Проведение весеннего осмотра состояния дымовых труб, с занесением информации в журнал осмотра дымовых труб	до 10 мая 2026г.	
2.3	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и герметичность, магистральных тепловых сетей	19 мая 2026г.	
2.4	Проведение работ по ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения, согласно утвержденного плана	до 01 октября 2026г.	
2.4.1	капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК до ТК район №40 ул.Новикова-Прибоя 38 (кот.Новикова-Прибоя 38)	2-3 квартал 2026г.	
2.4.2	капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК до МКД №30А ул.8-е Марта (кот.8-е Марта)	2-3 квартал 2026г.	
2.4.3	капитальный ремонт участка тепловой сети от ЦТП-47 в сторону Школы №3	2 квартал 2026г.	
2.4.4	капитальный ремонт участка магистральной тепловой сети от ЦТП-46 в сторону ТК-6	2-3 квартал 2026г.	
2.4.5	капитальный ремонт участка магистральной тепловой сети в районе ОАО "Молоко" (Промышленный проезд	3 квартал 2026г.	

2.4.6	ремонт задвижки на магистральной тепловой сети в ТК-2 (Ду-500, Ру-16 кгс/см ²)	3 квартал 2026г.	
2.4.7	капитальный ремонт участка тепловой сети от МКД №47А до МКД №47 ул.Краснознаменная	2 квартал 2026г.	
2.5	Проведение повторных гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и герметичность	до 20 сентября 2026г.	
2.6	Проведение технического обслуживания и необходимого ремонта оборудования внутри котельных и АТП	до 25 сентября 2026г.	
2.7	Промывка теплообменного оборудования на ЦТП и котельных	до 1 сентября 2026г.	
2.8	Осмотр и техническое обслуживание запорной арматуры на тепловых сетях	до 25 сентября 2026г.	
2.9	Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения	до 24 октября 2026г.	
2.10	Проверка ВДПО (вентканалов и газоходов) специализированной организацией	до 10 июня 2026г.	
2.11	Проведение государственной поверки контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д.) аккредитованными организациями	до 1 сентября 2026г.	
3.Мероприятия по подготовке персонала			
3.1	Проведение тренировочных занятий среди персонала, в случае возникновения аварийной ситуации	согласно утвержденного графика	
3.2	Проведение инструктажа по пожарной безопасности персонала	Согласно графика	
4.Создание аварийного запаса			
4.1	Определение перечня материалов, необходимых для оперативного устранения инцидентов (выхода из строя оборудования)	до 1 октября 2026г.	
5.Подготовительные мероприятия			
5.1	Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителем теплоснабжающей организации и представителями органов МСУ (комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду), согласно Приказа Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234.	до 10 октября 2026г.	

Согласовано:

Ведущий инженер по комплектации оборудования



/Канеев Р.Д./